



Сравнительная стоимость 1 м.кв. стены, из разных стеновых материалов. (15.01.18.)

Стена по технологии Термомод

№	Материалы	Ед.изм.	Кол-во на 1 м.кв.	Цена за ед.	Цена 1 м.кв.
1	Термоблок М25	шт.	4	69,00	276,00
2	Бетон, В20 Р3	м.куб.	0,128	1546,00	197,89
3	Арматура, d-10	тн.	0,005	19000,00	95,00
4	Работа за залитый бетон (с учетом армирования и вязки каркасов)	м.куб.	0,128	1250,00	160,00
Итого					728,89 грн.

P.S Цена бетона - из прайса ЖБИ им. Ковальской (г. Киев)
 Цена арматуры - средняя цена на металлобазах в г. Киеве
 В цену не включена доставка и погрузо-разгрузочные работы
 Цена за работу - при строительстве строительным департаментом ООО "Валькирия"

Кирпичная стена 51 см. (в два кирпича)

№	Материалы	Ед.изм.	Кол-во на 1 м.кв.	Цена за ед.	Цена 1 м.кв.
1	Кирпич, рядовой М-100	тыс.шт.	0,208	3500,00	728,00
2	Раствор, РК М150 П-8	м.куб.	0,185	1642,00	303,77
3	Арматурная сетка для кирп. кладки, 50x50, ВР-1, 4 мм.	м.кв.	1,5	60,00	90,00
4	Работа (кладка рядового кирпича)	м.куб.	0,5	800,00	400,00
Итого					1 521,77 грн.

удорожание составляет 109%
 P.S. Цена раствора - из прайса ЖБИ им. Ковальской (г. Киев)
 Цена арматурной сетки - средняя цена на металлобазах в г. Киеве
 Цена за работу - средняя стоимость кладочных работ в г. Киеве
 Цена за кирпич - средняя цена за кирпич в г. Киеве
 В цену не включена доставка и погрузо-разгрузочные работы

Стена из газобетонных блоков (50 см.)

№	Материалы	Ед.изм.	Кол-во на 1 м.кв.	Цена за ед.	Цена 1 м.кв.
1	Газобетонные блоки (500x200x600)	м.куб.	0,5	1370,00	685,00
2	Клей для газобетона "теплый шов"	меш	1	65,00	65,00
4	Работа (кладка блоков)	м.куб.	0,5	650,00	325,00
Итого					1 075,00 грн.

удорожание составляет 48%
 P.S. Цена газобетонных блоков - из прайса Обуховского завода пористых материалов
 "Теплый шов" - специальная смесь для кладки блоков
 Цена за работу - средняя стоимость кладочных работ в г. Киеве
 В цену не включена доставка и погрузо-разгрузочные работы

Стена по технологии Термомод с наружной отделкой - облицовочный кирпич 250x65x65 (СБК г.Ромны)

№	Материалы	Ед.изм.	Кол-во на 1 м.кв.	Цена за ед.	Цена 1 м.кв.
1	Термоблок М25	шт.	4	69,00	276,00
2	Бетон, В20 Р3	м.куб.	0,128	1546,00	197,89
3	Арматура, d-10	тн.	0,005	19000,00	95,00
4	Работа за залитый бетон (с учетом армирования и вязки каркасов)	м.куб.	0,128	1250,00	160,00
5	Кирпич облицовочный КЛГ 11, 250x65x65, красный	тыс.шт.	0,052	4290,00	223,08
6	Раствор, РК М150 П-8	м.куб.	0,047	1564,80	73,55
7	Работа (кладка кирпича "под расшивку")	м.кв.	1	375,00	375,00
Итого					1 400,51 грн.

P.S Цена бетона и раствора - из прайса ЖБИ им. Ковальской (г. Киев)
 Цена арматуры - средняя цена на металлобазах в г. Киеве
 Цена кирпича облицовочного - из прайса СБК г.Ромны (красный - самый дешевый)
 В цену не включена доставка и погрузо-разгрузочные работы
 Цена за работу - при строительстве строительным департаментом ООО "Валькирия"

Кирпичная стена 51 см., с наружной отделкой - облицовочный кирпич 250x65x65 (СБК г. Ромны)

№	Материалы	Ед.изм.	Кол-во на 1 м.кв.	Цена за ед.	Цена 1 м.кв.
1	Кирпич М-100	тыс.шт.	0,208	3500,00	728,00
2	Раствор, РК М150 П-8	м.куб.	0,185	1642,00	303,77
3	Арматурная сетка для кирп. кладки, 50x50, ВР-1, 4 мм.	м.кв.	1,5	60,00	90,00
4	Работа (кладка кирпича)	м.куб.	0,5	800,00	400,00
5	Кирпич облицовочный КЛГ 11, 250x65x65, красный	тыс.шт.	0,052	4290,00	223,08
6	Раствор, РК М150 П-8	м.куб.	0,047	1564,80	73,55
7	Работа (кладка кирпича "под расшивку")	м.кв.	1	375,00	375,00
Итого					2 193,40 грн.

удорожание составляет 57%
 P.S. Цена раствора - из прайса ЖБИ им. Ковальской (г. Киев)
 Цена арматурной сетки - средняя цена на металлобазах в г. Киеве
 Цена за кирпич М-100 - средняя цена за кирпич в г. Киеве
 Цена кирпича облицовочного - из прайса СБК г.Ромны (красный - самый дешевый)
 Цена за работу - средняя стоимость кладочных работ в г. Киеве
 В цену не включена доставка и погрузо-разгрузочные работы

Стена из газобетонных блоков (50 см.), с наружной отделкой - облицовочный кирпич 250x65x65х (СБК г. Ромны)

№	Материалы	Ед.изм.	Кол-во на 1 м.кв.	Цена за ед.	Цена 1 м.кв.
1	Газобетонные блоки (500x200x600)	м.куб.	0,5	1370,00	685,00
2	Клей для газобетона "теплый шов"	меш	1	65,00	65,00
4	Работа (кладка блоков)	м.куб.	0,5	650,00	325,00
5	Кирпич облицовочный КЛГ 11, 250x65x65, красный	тыс.шт.	0,052	4290,00	223,08
6	Раствор, РК М150 П-8	м.куб.	0,047	1564,80	73,55
7	Работа (кладка кирпича "под расшивку")	м.кв.	1	375,00	375,00
Итого					1746,63

удорожание составляет 25%
 P.S. Цена газобетонных блоков - из прайса Обуховского завода пористых материалов
 "Теплый шов" - специальная смесь для кладки блоков
 Цена за работу - средняя стоимость кладочных работ в г. Киеве
 Цена за кирпич - средняя цена за кирпич в г. Киеве
 Цена кирпича облицовочного - из прайса СБК г.Ромны (красный - самый дешевый)
 В цену не включена доставка и погрузо-разгрузочные работы

